



S-01	POM. SERWEROWNI
12,48m ²	POSADZKA ŻYWICZNA

S-02	POM. POMOCNICZE
10,68m ²	POSADZKA ŻYWICZNA

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA	
--	--

LEGENDA OZNACZEŃ - ZAKRES ZMIAN BUDOWLANYCH	
	ŚCIANY MUROWANE - ISTNIEJĄCE
	WYBURZENIA /DEMONTAŻ ISTN. INST. SANIT. ORAZ DRZWI
ŚCIANY PROJEKTOWANE:	
	-ŚCIANA Z PLYT GK NA RUSZCIE CW50
	-PODWÓJNIE PLYTOWANA 2x12,5mm DWUSTRONNIE
	-WYPEŁNIENIE W WELNY ISOVER AKU PLYTA gr. 50mm. GR. ŚCIANY 10cm
	-SYMBOL WG KATALOGU RIGIPS 3.40.04, RA1=50dB
	-ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60
	-OBUDOWY INSTALACJI Z PLYT GK 12,5mm NA RUSZCIE
	-WYKONAĆ W ZAKRESIE MINIMALNYM, KONIECZNYM DO UKRYCIA INSTALACJI
ŚCIANY W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH ZMIANAMI BUDOWLANYMI: MALOWANE prod. TIKKURILA OPTIVA WHITE MOON	
LEGENDA OZNACZEŃ - ARANŻACJA	
	WYMIAR DO KONIECZNEGO ZACHOWANIA
	SS1-SS3: PROJ. SZAFY SERWEROWE wg. opr. br. ELEKTR.
SS1 800x750cm	
LEGENDA OZNACZEŃ - PODŁOGI	
	POSADZKA ŻYWICZNA: SAMOPOZIOMUJĄCA. ISTN. WYKŁADZINĘ, PCV USUNĄĆ, UZUPEŁNIĆ UBYTKI PO WYBURZENIACH ŚCIANACH WYLEWKĄ CEMENTOWĄ. PODŁOŻE, OCZYSZCZYĆ, WYRÓWNAĆ, OSUSZYĆ, I ZAGRUNTOWAĆ wg systemu dostawcy.
PROD. NOXAN, RX 1107 ESD - Nieiskrząca, antyelektrostatyczna gr.1,5mm-3mm WYKONAĆ wg SYSTEMU DOSTAWCY. KOLOR (STANDARD) RAL 7042 POW. WEWN.: 24,02m ² COKÓL: H=15cm, O ZAOKRĄGLONYM STYKU Z PODŁOGĄ	
LEGENDA OZNACZEŃ - SUFIT	
	SUFIT ORYGINALNY - BETONOWY: WYRÓWNAĆ PO UBYTKACH ŚCIAN, MALOWANY FARBĄ, KOLOR BIAŁY.
	ISTN. OŚWIETLENIE DO DEMONTAŻU
	POW. WEWNĘTRZNA: 24,02m ²
OŚWIETLENIE PROJEKTOWANE: wg opr. br. elektrycznej.	

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM! NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA/WYPOSAŻENIA I PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC MONTAŻOWYCH
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ ZGODNIE Z PRAWEM POSIADAĆ WYMAGANE I AKTUALNE CERTYFIKATY, ATESTY, APROBATY I DOPUSZCZENIA.
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI.
- RYСУNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOPOŻAROWO.
- ZAWIESIA ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE NALEŻY MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.
- PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓLOWIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMÓGÓW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.
- WSZELKIE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

		PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH	
		Siedziba: 32-095 Narama, ul. Graniczna 505 Biuro: 30-718 Kraków, ul. Młyńska 68 pom. 315 Tel. 603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl	
INWESTOR	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.		
OBIEKT	Serwerownia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - RZUT SUFITÓW		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Kidon	MPOIA/049/2009	
Data: 05.2019	Skala	1:50	Nr rys. PW_Arch_04